



Јавно предузеће
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ЛОЗНИЦА



Лозница, 29.03.2016. год.
Управа: Георгија Јакшића бр. 9.
Тел. 015-7884-660; 7882-430
Поштански фах 19
Email: javne.nabavke@vikloznica.rs
Служба одржавања: 1. Маја б.б..
Тел. 015-872-028
Црпна станица: Б. Ковиљача
Тел. 015-818-162
Текући рачун код Banca Intesa:
160-7130-26
Матични број: 07168861
ПИБ: 101188448

Наш знак: Д-1/2016
Ваш знак:

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев понуђача од за појашњење конкурсне документације

Дана 28.03.2016. године понуђач је доставио захтев за појашњење конкурсне документације који гласи:

На страни 6 конкурсне документације стоји:

12. Набавка материјала и монтажа спуштеног плафона од ригипса $d=12\text{cm}$ са израдом подконструкције која се шрафи на таванске греде, са монтажом скеле

Пошто не постоје гипскартонске плоче дебљине 12 cm молимо да појасните ову позицију.

Питања:

1. Да ли је дебљина гипскартонске плоче 12,5 mm?

2. Да ли се спуштени плафон састоји од једне или две гипскартонске плоче?

3. Да ли постоји нека испуна између плоча ако су у питању две гипскартонске плоче и од чега је та испуна и које је дебљине?

Одговор Наручиоца:

Наручилац је на страни 6. конкурсне документације учинио штампарску грешку приликом израде конкурсне документацијете, те стога Наручилац врши измену на стр. 6. конкурсне документације за позицију 12. техничке спецификације и она сада гласи као у прилогу.

С поштовањем,

М.П.

ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница
 Конкурсна документација за ЈНМВ 1/2016 -радови-
 Грађевински радови (по партијама)

5	Израда кровне конструкције једноводног крова (подрожњача 12x14cm, рогови 10x12cm)	m ²	80		
6.	Набавкачамових гредица-5x8cm и летвусање крова на размаку од 50cm	m ²	280		
7.	Набавка кровног покривача и покривање крова трапезастим пластифицираним бојеним лимом	m ²	280		
8.	Покривање слемена бојеним лимом	m	20		
9.	Набавка и уградња хоризонталних олука и одводних вертикалних цеви бојеним лимом	m	40		
10.	Набавка и опшивање калкана бојеним лимом	m	28		
11.	Опшивање димњака 40x40cm бојеним лимом	ком	1		
12.	Набавка материјала и монтажа спушеног плафона од ригипса d=12,5mm са израдом подконструкције која се шрафи на таванске греде, са монтажом скеле	m²	90		
13.	Глетовање и кречење плафона поликолором	m ²	90		
14.	Кречење зидова у два слоја поликолором са предходним стругањем зидова око 20%	m ²	200		
15.	Фарбање постојећих прозорских окана уљаном бојом	m ²	20		
16.	Набавка и уградња дрвених унутрашњих врата офарбана у бело комплет са бравом 70x200	Ком.	4		
17.	Набавка и уградња дрвених унутрашњих врата офарбана у бело комплет са бравом 90x200	Ком.	2		